B0 / H0V - Complément en milieu HTB

Exécutant ou chargé de chantier déjà formé et habilité en HTA

Complément HTB : 3 h 30 ; recyclage spécifique HTB : 3 h 30, hors pauses | Présentiel

Public

Personnels non électriciens déjà formés et habilités en HTA, amenés à effectuer ou encadrer des travaux non électriques en environnement HTB.

Prérequis

Avoir suivi et validé une formation initiale à l'habilitation électrique adaptée aux opérations non électriques.

Présenter un titre H0 ou H0V en HTA en cours de validité, adapté à la fonction d'exécutant ou de chargé de chantier.

En recyclage spécifique HTB, justifier également de la formation HTB antérieure et des opérations exercées.

Comprendre les consignes et disposer des équipements de protection et documents précisés avant la session. Le positionnement vérifie l'adéquation au format court.

Objectifs pédagogiques

Reconnaître les particularités de l'environnement et des ouvrages HTB.

Appliquer les limites du titre et les consignes de déplacement ou de travail non électrique en HTB.

Repérer les mesures prévues contre l'induction, les couplages et les différences de potentiel, sans réaliser d'opération électrique.

Exploiter les documents utiles, coordonner son intervention et rendre compte des anomalies.

Contenu

Rappels ciblés et positionnement à partir du titre détenu et des tâches prévues.

Ouvrages et zones HTB, distances, voisinage et conditions d'accès.

Induction, couplage capacitif, équipotentialité et repérage des protections prescrites.

Documents, balisage, échanges avec l'exploitation et organisation des travaux non électriques.

Études de cas et mises en situation représentatives, puis évaluations individuelles. En recyclage : retour d'expérience et actualisation des consignes.

Méthodes pédagogiques

Rappels ciblés, analyse de situations et mises en pratique individuelles sur un environnement HTB représentatif. Le complément s'appuie sur les acquis déjà validés en HTA ; il ne remplace pas une formation initiale complète.

Déroulé et modalités

Exemple sur une demi-journée : 08:00-11:45, avec une pause de 15 min exclue. Évaluations comprises dans les 3 h 30.

Horaires	Séquence	Durée
08:00-08:30	Positionnement, titre détenu et tâches HTB	30 min
08:30-09:15	Environnement HTB et prévention des risques	45 min
09:15-09:30	Documents, protections et coordination	15 min
09:30-09:45	Pause	15 min
09:45-10:45	Mises en situation représentatives HTB	60 min
10:45-11:15	Évaluation des savoir-faire	30 min
11:15-11:45	Évaluation des connaissances et bilan	30 min

Moyens et intervenant

Supports, plans, documents d'exploitation, matériel pédagogique et environnement HTB représentatif des situations à évaluer. Aucun domaine n'est annoncé comme évalué sans moyens pratiques adaptés.

Évaluations

Contrôle des prérequis et du positionnement, puis évaluations théorique et pratique individuelles sur les particularités HTB. L'avis précise les acquis, les domaines et les limites proposés.

Documents remis

Attestation de formation et avis après formation. L'employeur conserve la décision d'habilitation ; aucun titre ni autorisation d'accès n'est délivré automatiquement par la participation.

Périmètre et limites

Complément spécifique à des travaux non électriques en HTB. Aucune formation initiale de débutant n'est annoncée en 3 h 30. Ni travaux électriques, ni manœuvres, ni consignation, ni réalisation de MALT/CC. Ce parcours ne remplace pas le PASS HTB ni les autorisations du site.

Organisation, inscription et accessibilité

Le devis et la convocation précisent les dates, les horaires, le lieu, l'effectif et le tarif de la session. Intervenant compétent dans le domaine évalué. Les besoins d'adaptation sont étudiés avant inscription : contact@dsaf-formation.fr - 06 52 62 76 04.